

Куратор: ФЦО (УХД)

Статья и х-ка: 2.03.01
2.03.01 или др., пром/непром [СОФ]

Заказчик,
площадка: _____
полное наименование структурного подразделения, цеха, участка

Объект: Здание мойки гаража №3 (бокс №41)
Наименование технического места или единицы оборудования

Подрядчик: Подряд внешний "На торги"
Наименование подрядной организации

Вид работ: Капитальный ремонт

Номер Заказа ТОРО: 105000061612

Лот №: _____

Договор №: _____

Протокол торгов №: _____

Площадка: СН

Ведомость дефектов № 105000061612

на (наименование выполняемой работы, оборудования) Аренда (ПН). ТЦ АБК здания мойки гаража №3,
 пл. Заполярный. Ремонт помещений. Программа ДБУ "Сделано с заботой"

Основное средство: ЗДАНИЕ МОЙКИ ГАРАЖА №3 **Инв. №** 00454 **Начало работ:** 05.05.2025 **Окончание работ:** 31.12.2025

При осмотре объекта определили условия и необходимость использования следующего комплекса работ:

Общестроительные работы

Условия производства работ: (Описание внешних условий при производстве работ)

3 Внутр. работа в освоб. помещении

43 Работа в помещении

№ п/п	Наименование и технические характеристики оборудования, узлов. Описание дефектов. Расчет объемов работ.	Условия производства работ	Номер чертежа, проекта на изготовление	Необходимый объем работ		Масса, кг	
				Ед. изм.	Кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закуп МТР подрядчика с согласованием с Заказчиком (тип, марка, цвет, фактура, и т.д.)			ЕР			
2	Разборка облицовки стен их керамических плиток	3, 43		М2	9,900		
3	Разборка покрытий полов из керамических плиток 300х300мм вручную	3, 43		М2	8,770		
4	Разборка цементной стяжки полов толщ 100мм вручную отбойным молотком	3, 43		М2	8,770		
5	Отбивка штукатурки с поверхности стен вручную отбойным молотком	3, 43		М2	9,900		
6	Разборка гидроизоляции боковой стен из 2 слоев изопласта и слоя из праймера вручную	3, 43		М2	9,900		
7	Разборка гидроизоляции полов обмазочной в один слой праймером вручную	3, 43		М2	8,770		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Разборка гидроизоляции полов изопласт 2 слоя вручную	3, 43		M2	8,770		
9	Устройство цементной стяжки полов толщ 20мм	3, 43		M2	8,770		
10	раствор цементный М150			M3	0,179		
11	Устройство гидроизоляции обмазочной полов в один слой праймером вручную	3, 43		M2	8,770		
12	Праймер битумный "Технониколь" (0,5кг/1м2)			КГ	4,390		
13	Устройство гидроизоляции обмазочной боковая стен в один слой праймером вручную	3, 43		M2	9,900		
14	Праймер битумный "Технониколь" (0,5кг/1м2)			КГ	4,950		
15	Штукатурка стен толщ. слоя 30мм сухой смесью Ветонит ТТ	3, 43		M2	9,900		
16	Штукатурка "Vetonit ТТ" (8,5кг/10мм/1м2)			КГ	252,450		
17	Устройство гидроизоляции стен изопласт в 2 слоя	3, 43		M2	9,900		
18	Изопласт ЭПП-4.0 ТУ 5774-005-05766480 (1 рулон-10м) К-1,14			M2	11,290		
19	Изопласт ЭКП-5.0 ТУ 5770-002-00516235 (1 рулон-10м) К-1,14			M2	11,290		
20	Газ-пропан 0,2994			КГ	2,960		
21	Устройство гидроизоляции полов изопласт в 2 слоя	3, 43		M2	8,770		
22	Изопласт ЭПП-4.0 ТУ 5774-005-05766480 (1 рулон-10м) К-1,14			M2	9,990		
23	Изопласт ЭКП-5.0 ТУ 5770-002-00516235 (1 рулон-10м) К-1,14			M2	9,990		
24	Газ-пропан 0,2994			КГ	2,620		
25	Устройство цементной стяжки полов толщ 80мм	3, 43		M2	8,770		
26	раствор цементный М150мм			M3	0,716		
27	Облицовка стен керамической плиткой 200х200мм	3, 43		M2	9,900		
28	Плитка KERAMA MARAZZI, Калейдоскоп, арт 5009, формат: 200х200х6.9мм, необрезная, поверхность: матовая, цвет: белый			M2	9,900		
29	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)Флизенклебер кнауф			КГ	37,130		
30	Цветная водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом CE 40 AQUASTATIC			КГ	4,950		
31	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных 400х400мм	3, 43		M2	8,770		
32	Керамогранит KERAMA MARAZZI Мирабо 400*400*9			M2	8,940		
33	Клей плиточный (сухая смесь) Кнауф Флекс			КГ	105,240		

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Цветная затирка с противогрибковым эффектом CE 33 COMFORT			КГ	1,140		
35	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных 600х600мм	3, 43		М2	25,220		
36	Керамогранит Estima Traffic TF 01 600*600х9мм			М2	25,720		
37	Клей плиточный (сухая смесь) Кнауф Флекс			КГ	302,640		
38	Цветная затирка с противогрибковым эффектом CE 33 COMFORT			КГ	2,270		
39	Грунтовка стен глубокого проникновения за 1 раз	3, 43		М2	9,900		
40	Грунтовка глубокого проникновения "Бетонконтакт" Кнауф для влажных помещений расход 0,25кг/м2	3, 43		КГ	2,480		
41	Грунтовка полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	3, 43		М2	33,990		
42	Грунтовка глубокого проникновения "Бетонконтакт" Кнауф для влажных помещений расход 0,25кг/м2	3, 43		КГ	8,490		
43	Разборка обшивки из доски вагонки толщ 13мм	3, 43		М2	19,500		
44	Устройство обшивки стен из доски вагонки	3, 43		М2	19,500		
45	Доска вагонка липа 100х13мм			М3	0,280		
46	доска обрезная толщ 25мм			М3	0,027		
47	финишные гвозди 1,8х50мм			КГ	0,429		
48	Установка и крепление наличника из дерева на дверной проем	3, 43		МП	9,600		
49	Наличник из древесины 13х54мм			МП	10,750		
50	финишные гвозди 1,8х50мм			КГ	0,068		
51	Разборка и обшивка полов доской толщ 40мм	3, 43		М2	3,240		
52	Доска обрезная хвойная толщ 40мм			М3	0,120		
53	Разборка и монтаж элементов деревянного каркаса полов	3, 43		М3	0,200		
54	Брус деревянный обрезной 60х60			М3	0,200		
55	Демонтаж и монтаж дверных блоков из ПВХ профилей 6/у 2100х800мм - 2шт	3, 43		М2	3,360		
56	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм			ШТ	22,000		
57	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл			ШТ	4,000		
58	Прокладка труб полипропиленовые армированных стекловолокном 20х2,8мм (для холодного и горячего водоснабжения)	3, 43		МП	20,000		
59	труба полипропиленовые армированных стекловолокном 20х2,8мм			МП	19,160		
60	пластиковый кронштейн ф20			ШТ	20,000		
61	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ф50мм	3, 43		МП	5,000		

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Труба канализации полиэтиленовая ф50			МП	5,000		
63	Установка трапа ф50мм	3, 43		ШТ	1,000		
64	Трап канализационный d50двойной затвор Татполимер решетка нержавеющая сталь 150			ШТ	1,000		
65	Установка Душевая стойка со смесителем FRAP F2429	3, 43		ШТ	1,000		
66	Душевая стойка со смесителем FRAP F2429			ШТ	1,000		
67	Установка Полка в ванную прямая 1 ярус Ridder ES ES081B черный 6х25х6	3, 43		ШТ	1,000		
68	Полка в ванную прямая 1 ярус Ridder ES ES081B черный 6х25х6			ШТ	1,000		
69	Уборка, погрузка вручную в а/самосвал строительного мусора			Т	2,000		

Материалы подрядчика

№ п/п	Ном. № (код ЕНС)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1		раствор цементный М150	М3	1,409		
2		Праймер битумный "Технониколь"	КГ	9,340		
3		Штукатурка "Vetonit TT"	КГ	252,450		
4		Изопласт ЭПП-4.0 ТУ 5774-005-05766480 (1 рулон-10м) К-1,14	М2	21,280		
5		Изопласт ЭКП-5.0 ТУ 5770-002-00516235 (1 рулон-10м)	М2	21,280		
6		Газ-пропан	КГ	5,580		
7		Плитка KERAMA MARAZZI, Калейдоскоп, арт 5009, формат: 200х200х6.9мм, необрезная, поверхность: матовая, цвет: белый	М2	9,900		
8		Клей для облицовочных работ (сухая смесь)Флизенклебер кнауф	КГ	37,130		
9		Цветная водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом CE 40 AQUASTATIC	КГ	4,950		
10		Керамогранит KERAMA MARAZZI Мирабо 400*400*9мм	М2	8,940		
11		Клей плиточный (сухая смесь) Кнауф Флекс	КГ	407,880		
12		Цветная затирка с противогрибковым эффектом CE 33 COMFORT	КГ	3,410		
13		Керамогранит Estima Traffic TF 01 600*600х9мм	М2	25,720		

№ п/п	Ном. № (код ЕНС)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
14		Грунтовка глубокого проникновения "Бетонконтакт" Кнауф для влажных помещений	КГ	10,970		
15		Доска вагонка липа 100х13мм	МЗ	0,280		
16		доска обрезная толщ 25мм	МЗ	0,027		
17		финишные гвозди 1,8х50мм	КГ	0,497		
18		Наличник из древесины 13х54мм	МП	10,750		
19		Доска обрезная хвойная толщ 40мм	МЗ	0,120		
20		Брус деревянный обрезной 60х60	МЗ	0,200		
21		Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	ШТ	22		
22		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	ШТ	4		
23		труба полипропиленовые армированных стекловолокном 20х2,8мм	МП	19,160		
24		пластиковый кронштейн ф20	ШТ	20		
25		Труба канализации полиэтиленовая ф50	МП	5,000		
26		Трап канализационный d50(>,<)> двойной затвор(>,<)> решетка Татполимер(>,<)> решетка нержавеющая сталь 150	ШТ	1		
27		Душевая стойка со смесителем FRAP F2429	ШТ	1		
28		Полка в ванную прямая 1 ярус Ridder ES ES081B черный 6х25х6	ШТ	1		

Составил:

Начальник ПЕ:

должность	подпись	(инициалы, фамилия)	тел.
-----------	---------	---------------------	------

Начальник :

должность	подпись	(инициалы, фамилия)	тел.
-----------	---------	---------------------	------

УМТС:

должность	подпись	(инициалы, фамилия)	тел.
-----------	---------	---------------------	------

Подрядчик:

	должность	подпись	(инициалы, фамилия)	тел.
Статус ведомости дефектов	«Сформирована»	<input checked="" type="checkbox"/>		тел.
	«Согласована с ФЦО»	<input checked="" type="checkbox"/>		тел.
	«Передана в ИС ПКР»	<input checked="" type="checkbox"/>	Г. А. Коршунова	тел. 20.03.2025
	«Согласована на торги»	<input checked="" type="checkbox"/>	Г. А. Коршунова	тел. 20.03.2025
	«Передана на торги»	<input type="checkbox"/>		тел.
	«Согласована с подрядчиком»	<input type="checkbox"/>		тел.
	«На согласовании УМТС»	<input type="checkbox"/>		тел.
	«МТР подрядчика в коррект.»	<input type="checkbox"/>		тел.
	«МТР подрядч. согласованы»	<input type="checkbox"/>		тел.
	«Утверждена»	<input type="checkbox"/>		тел.