

Куратор: ФЦО ( УХД )

Статья и х-ка: 2.03.01  
2.03.01 или др., прем'испром [СООФ]

Заказчик,  
площадка: \_\_\_\_\_  
полное наименование структурного подразделения, цеха, участка

Объект: Гараж-стоянка (легковой парк)  
Наименование технического места или единицы оборудования

Подрядчик: Подряд внешний "На торги"  
Наименование подрядной организации

Вид работ: Капитальный ремонт

Номер Заказа ТОРО: 105000061363

Лот №: \_\_\_\_\_

Договор №: \_\_\_\_\_

Протокол торгов №: \_\_\_\_\_

Площадка: СН

### Ведомость дефектов № 105000061363

на (наименование выполняемой работы, оборудования) Аренда (ПН). ТЦ Здание гараж-стоянка (легкий парк), пл. Заполярный. Ремонт помещений. Программа ДБУ "Сделано с заботой"

Основное средство: ГАРАЖ-СТОЯНКА Инв. № 00255 Начало работ: 05.05.2025 Окончание работ: 31.12.2025

При осмотре объекта определили условия и необходимость использования следующего комплекса работ:

Общестроительные работы

Условия производства работ: (Описание внешних условий при производстве работ)

3 Внутр. работа в освоб. помещении

43 Работа в помещении

| № п/п | Наименование и технические характеристики оборудования, узлов. Описание дефектов. Расчет объемов работ.                | Условия производства работ | Номер чертежа, проекта на изготовление | Необходимый объем работ |         | Масса, кг |       |
|-------|--|----------------------------|--|-------------------------|---------|-----------|-------|
|       |  |                            |  | Ед. изм.                | Кол-во  | Единицы   | Всего |
| 1     | 2  | 3                          | 4                                      | 5                       | 6       | 7         | 8     |
| 1     | Закуп МТР подрядчика с согласованием Заказчиком (тип, цвет, марка, фактура, и т.д.)                                    |                            |  | ЕР                      |         |           |       |
| 2     | Разборка облицовки пластиковыми панелями стен на деревянном каркасе  | 3, 43                      |  | М2                      | 73,110  |           |       |
| 3     | Разборка покрытий полов из метлахской плитки 200х200мм отбойным молотком   | 3, 43                      |  | М2                      | 21,000  |           |       |
| 4     | Разборка потолков подвесных из пластика с деревянным каркасом  | 3, 43                      |  | М2                      | 10,300  |           |       |
| 5     | Демонтаж дверного деревянного блока в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 2000х630мм -5шт, 2000х800мм- 1шт | 3, 43                      |  | М2                      | 7,900   |           |       |
| 6     | Расчистка старой краски маслянной со стен 100%   | 3, 43                      |  | М2                      | 133,000 |           |       |
| 7     | Расчистка старой краски маслянной с потолков 100%  | 3, 43                      |  | М2                      | 22,300  |           |       |

| 1  | 2  | 3     | 4 | 5  | 6         | 7 | 8 |
|----|--|-------|---|----|-----------|---|---|
| 8  | Демонтаж керамического унитаза и гофрированного пластикового слива без сохранения  | 3, 43 |   | ШТ | 1,000     |   |   |
| 9  | Демонтаж керамического умывальника без сохранения  | 3, 43 |   | ШТ | 1,000     |   |   |
| 10 | Демонтаж смесителя для умывальника без сохранения  | 3, 43 |   | ШТ | 2,000     |   |   |
| 11 | Демонтаж навесного диспенсера для жидкого мыла без сохранения  | 3, 43 |   | ШТ | 1,000     |   |   |
| 12 | Демонтаж радиаторов отопления весом до 80 кг   | 3, 43 |   | ШТ | 3,000     |   |   |
| 13 | Демонтаж навесного диспенсера для туалетной бумаги   | 3, 43 |   | ШТ | 1,000     |   |   |
| 14 | Демонтаж светильников люминесцентных с отключением от эл.сети без сохранения   | 3, 43 |   | ШТ | 7,000     |   |   |
| 15 | Демонтаж одноклавишных выключателей с отключением от эл.сети без сохранения  | 3, 43 |   | ШТ | 4,000     |   |   |
| 16 | Демонтаж вытяжного вентилятора без сохранения  | 3, 43 |   | ШТ | 1,000     |   |   |
| 17 | Демонтаж пластикового сливного сифона для умывальника без сохранения   | 3, 43 |   | ШТ | 1,000     |   |   |
| 18 | Демонтаж гибкой подводки для холодной и горячей воды к смесителю и унитазу без сохранения                                    | 3, 43 |   | ШТ | 2,000     |   |   |
| 19 | Демонтаж чугунного трубопровода ф110мм системы канализации с коленами и тройниками без сохранения                            | 3, 43 |   | МП | 8,000     |   |   |
| 20 | Демонтаж трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения ф20мм из полипропиленовых трубопроводов без сохранения  | 3, 43 |   | МП | 36,000    |   |   |
| 21 | Демонтаж трубопровода канализации из пластиковых труб ф50мм  | 3, 43 |   | МП | 2,000     |   |   |
| 22 | Уборка , погрузка вручную в а/самосвал строительного мусора  | 3, 43 |   | Т  | 8,000     |   |   |
| 23 | Устройство цементной стяжки толщ. слоя 450мм   | 3, 43 |   | М2 | 21,000    |   |   |
| 24 | раствор цементный М150мм   |       |   | М3 | 9,640     |   |   |
| 25 | Штукатурка стен, откосов толщ. слоя 20мм сухой смесью Ветонит ТТ (8,5кг/10мм/1м2) с отбивкой штукатурки перфоратором вручную | 3, 43 |   | М2 | 122,000   |   |   |
| 26 | сухая смесь Ветонит ТТ (8,5кг/10мм/1м2)  |       |   | КГ | 2 074,000 |   |   |
| 27 | Штукатурка потолков толщ. слоя 10мм сухой смесью Ветонит ТТ (8,5кг/10мм/1м2)   | 3, 43 |   | М2 | 22,300    |   |   |
| 28 | сухая смесь Ветонит ТТ (8,5кг/10мм/1м2)  |       |   | КГ | 189,550   |   |   |
| 29 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков за 2 раза                               | 3, 43 |   | М2 | 22,300    |   |   |
| 30 | Грунтовка Bautog Primer Stop Flamme  |       |   | КГ | 4,900     |   |   |

| 1  | 2   | 3     | 4 | 5   | 6       | 7 | 8 |
|----|---|-------|---|-----|---------|---|---|
| 31 | Краска негорючая КМО влагостойкая<br>BAUTOR Stop Elamme КМО-LUX<br>черная   |       |   | КГ  | 7,350   |   |   |
| 32 | Шпатлевка водно-дисперсионная   |       |   | КГ  | 12,270  |   |   |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой<br>глубокого проникновения за 1 раз стен   | 3, 43 |   | М2  | 122,000 |   |   |
| 34 | Грунтовка КНАУФ Мультигрунд   |       |   | КГ  | 15,860  |   |   |
| 35 | Гладкая облицовка стен Плитка<br>KERAMA MARAZZI, Калейдоскоп,<br>арт 5009, формат: 200х200х6.9мм,<br>необрезная, поверхность: матовая,<br>цвет: белый | 3, 43 |   | М2  | 93,000  |   |   |
| 36 | Плитка KERAMA MARAZZI,<br>Калейдоскоп, арт 5009, формат:<br>200х200х6.9мм, необрезная,<br>поверхность: матовая, цвет: белый                           |       |   | М2  | 93,000  |   |   |
| 37 | Клей кнауф флизен   |       |   | КГ  | 348,750 |   |   |
| 38 | Цветная водоотталкивающая затирка с<br>противогрибковым эффектом CE 40<br>AQUASTATIC, цвет «КИРПИЧНЫЙ<br>49».   |       |   | КГ  | 46,500  |   |   |
| 39 | Устройство подвесных потолков<br>Грильято GL15 50*50 по каркасу из<br>оцинкованного профиля   | 3, 43 |   | М2  | 22,300  |   |   |
| 40 | Подвесной потолок Грильято GL15<br>50*50 в комплекте черный   |       |   | М2  | 22,960  |   |   |
| 41 | Устройство покрытий полов из плит<br>керамогранитных размером 60х60 см  | 3, 43 |   | М2  | 21,000  |   |   |
| 42 | Керамогранит Italon Терравива Флор<br>Проджект (Грэй), натуральный<br>610010001935, 60х60 см, толщина<br>9мм, Артикул:610010001935                    |       |   | М2  | 21,420  |   |   |
| 43 | Клей Кнауф Флекс  |       |   | КГ  | 252,000 |   |   |
| 44 | Цветная затирка с противогрибковым<br>эффектом CE 33 COMFORT, цвет<br>«МАНХЕТТЕН 10»  |       |   | КГ  | 1,900   |   |   |
| 45 | Пробивка проема в стенах из кирпича   | 3, 43 |   | М3  | 0,200   |   |   |
| 46 | Устройство металлических перемычек<br>в стенах  |       |   | КГ  | 17,320  |   |   |
| 47 | уголок 63х63х5 L=900мм3шт, вес<br>4,81кг/м, к=1,04  |       |   | КГ  | 18,000  |   |   |
| 48 | раствор цементный М150  |       |   | М3  | 0,009   |   |   |
| 49 | кирпич керамический одинарный<br>250х120х65   |       |   | ШТ  | 10,000  |   |   |
| 50 | Установка радиаторов стальных<br>биметаллических-6шт  | 3, 43 |   | КВт | 5,088   |   |   |
| 51 | Радиатор биметаллический Rifar<br>Monolit 500 - 4 секции (0.764кВт), цвет<br>белый - 6шт  |       |   | ШТ  | 6,000   |   |   |
| 52 | Монтаж системы отопления из труб<br>полипропиленовых со<br>стекловолокном 20х2,8мм -42,4мп,<br>клипсы ф20мм-46шт., колено 90град<br>ф20мм-46шт.       | 3, 43 |   | МП  | 46,000  |   |   |

| 1  | 2  | 3     | 4 | 5  | 6      | 7 | 8 |
|----|--|-------|---|----|--------|---|---|
| 53 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена армированная стекловолокном труба ф20мм -51.6мп, клипсы ф20мм-56шт., колено 90град ф20мм-60шт.  | 3, 43 |   | МП | 56,000 |   |   |
| 54 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ф110мм -15мп, хомут ф110мм-15шт   | 3, 43 |   | МП | 15,000 |   |   |
| 55 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ф50мм -15мп, хомут ф50мм-15шт.  | 3, 43 |   | МП | 15,000 |   |   |
| 56 | Установка умывальника с подводкой-Раковина накладная Jacob Delafon Vox EVD112 60 см, слив-перелив, подводка в комплекте Артикул EVD112-00  | 3, 43 |   | ШТ | 4,000  |   |   |
| 57 | Установка унитаза с бачком-Унитаз с бачком напольный Aquanet Rimless Cetus 2.0 C1 LX-2903, Китай Артикул: 00257419, в комплекте с подводкой  | 3, 43 |   | ШТ | 2,000  |   |   |
| 58 | Установка смесителей -Смеситель Iddis Slide SLIBL00i01 для раковины, черный Код товара: 106153   | 3, 43 |   | ШТ | 4,000  |   |   |
| 59 | Монтаж навесного настенного диспенсера для туалетной бумаги-Держатель для туалетной бумаги LEDEME LB71703B   | 3, 43 |   | ШТ | 2,000  |   |   |
| 60 | Монтаж навесного диспенсера с дозатором для жидкого мыла-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА, ГЕЛЯ -АНТИСЕПТИКА KSITEX ASD-800S, 800 МЛ  | 3, 43 |   | ШТ | 3,000  |   |   |
| 61 | Монтаж навесного настенного эл.рукоосушителя-ksitex M-950AC JET скоростная сушилка для рук Код товара: 21392   | 3, 43 |   | ШТ | 2,000  |   |   |
| 62 | Монтаж навесного настенного зеркало- Настенное зеркало, безрамное, еврокромка, толщина 4мм, AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием 60x80  | 3, 43 |   | ШТ | 3,000  |   |   |
| 63 | Монтаж и подключение системы фильтров для воды "Аквафор" трио, с краном (со смесителем)  | 3, 43 |   | ШТ | 2,000  |   |   |
| 64 | Демонтаж системы фильтров для воды под мойку "Аквафор" с краном  | 3, 43 |   | ШТ | 1,000  |   |   |
| 65 | Монтаж светильников потолочных светодиодных с подключением к эл сети: Светильник SVETHOLL, Астэри, подвесной, D200 H100, LED 14W, питание 220В, 3000К, цвет корпуса черный муар, CB04, IP54, температура эксплуатации от 0 до +40С, УХЛ4 артикул: INAS1-100000-020030005 CB04-3000-H20101-CB04-P102-PR13-3000-54 -8шт Накладной светодиодный светильник с опаловым рассеивателем, размеры 1410x50x70 мм, Цвет корпуса черный, Источник света - LED 28 Вт, 3000К, IP4 - 3шт | 3, 43 |   | ШТ | 11,000 |   |   |

| 1  | 2   | 3     | 4 | 5  | 6       | 7 | 8 |
|----|---|-------|---|----|---------|---|---|
| 66 | Монтаж двухклавишного выключателя скрытой прокладки, с установкой монтажной коробки в кирпичных стенах скрытого монтажа<br>Выключатель двухклавишный скрытого монтажа Jung, коллекция LS 990, цвет светло-серый (пластик), 16А, IP44, 220В          | 3, 43 |   | ШТ | 2,000   |   |   |
| 67 | Установка монтажной коробки   | 3, 43 |   | ШТ | 12,000  |   |   |
| 68 | Монтаж одноклавишного выключателя скрытой прокладки, с установкой монтажной коробки в кирпичных стенах скрытого монтажа<br>Выключатель одноклавишный скрытого монтажа Jung, коллекция LS 990, цвет светло-серый (пластик)<(>,<)> 16А, IP44, 220В    | 3, 43 |   | ШТ | 4,000   |   |   |
| 69 | Монтаж розеток скрытой прокладки, с установкой монтажной коробки в кирпичных стенах скрытого монтажа<br>Розетка штепсельная однополюсная с заземлением в комплекте с рамкой скрытого монтажа Jung, 220В коллекция LS 990, цвет светло-серый(пластик | 3, 43 |   | ШТ | 4,000   |   |   |
| 70 | Установка кран шаровый ф20мм с американкой  | 3, 43 |   | ШТ | 10,000  |   |   |
| 71 | Демонтаж кабеля   | 3, 43 |   | МП | 56,000  |   |   |
| 72 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см2  | 3, 43 |   | МП | 45,000  |   |   |
| 73 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS сеч 3х1,5мм в гофрированной трубе с креплением по всей длине скобами  | 3, 43 |   | МП | 55,000  |   |   |
| 74 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS сеч 3х2,5мм в гофрированной трубе с креплением по всей длине скобами  | 3, 43 |   | МП | 65,000  |   |   |
| 75 | Прокладка трубы гофрированной ф16мм   | 3, 43 |   | МП | 120,000 |   |   |
| 76 | Установка внутренних дверных блоков МДФ блоков глухих площадью проема до 3 м2   | 3, 43 |   | М2 | 7,280   |   |   |
| 77 | дверной блок пластиковый Aquadoor, бирюза, 2100х800, с фурнитурой, ручками, замком  |       |   | ШТ | 1,000   |   |   |
| 78 | дверной блок Kapelli classic гладкая моноколор, 2000х700мм -4шт RAL9005, с фурнитурой, ручками, замком  |       |   | ШТ | 4,000   |   |   |
| 79 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л. расход 0,19шт/м2   |       |   | ШТ | 9,000   |   |   |
| 80 | дюбели монтажные 10х130мм расход 6шт/м2   |       |   | ШТ | 47,000  |   |   |
| 81 | Установка столешницы для раковин искусственный акриловый камень Corian (цвет Antracite) 1000х600х250мм с опорой для столешницы из искусственного камня 600х120х450-2шт  | 3, 43 |   | ШТ | 4,000   |   |   |

| 1   | 2   | 3     | 4 | 5  | 6      | 7 | 8 |
|-----|---|-------|---|----|--------|---|---|
| 82  | Установка мыльницы Мыльница PROFFI HOME MATT PH10893 Арт. 93736918 Полипропилен   | 3, 43 |   | ШТ | 4,000  |   |   |
| 83  | Установка ершик для туалет Ершик для унитаза IDDIS. PETBLP0i47 Артикул PETBLP0i47a  | 3, 43 |   | ШТ | 2,000  |   |   |
| 84  | Установка Крючок однорожковый L=52мм черный матовый   | 3, 43 |   | ШТ | 4,000  |   |   |
| 85  | Установка корзина для мусора Корзина для мусора 14 л пластик черная (29х30 см), Комус, Арт. 476506  | 3, 43 |   | ШТ | 4,000  |   |   |
| 86  | Устройство ступеней пола из керамогранитных плиток на клее из сухих смесей  | 3, 43 |   | М2 | 1,600  |   |   |
| 87  | Керамогранит Italon Терравива Флор Проджект (Грэй), натуральный 610010001935, 60х60 см, толщина 9мм, Артикул:610010001935   |       |   | М2 | 1,632  |   |   |
| 88  | Клей Кнауф Флекс  |       |   | КГ | 19,200 |   |   |
| 89  | Цветная затирка с противогрибковым эффектом CE 33 COMFORT, цвет «МАНХЕТТЕН 10»  |       |   | КГ | 0,144  |   |   |
| 90  | Устройство металлических ограждений с поручнями   | 3, 43 |   | МП | 5,000  |   |   |
| 91  | Лестничное ограждение: Материал исполнения: металл с порошковой окраской желтый матовый цвет RAL 1028, поручень из металлической трубы прямого сечения, покрытый серой эмалью RAL 7004 Д. |       |   | МП | 5,000  |   |   |
| 92  | Установка Доводчик верхнего расположения с рычажной тягой, цвет черный, для работы с дверями массой от 90 до 125 кг, доводчик DOORLOCK 77N (Арт: 75543)                                   | 3, 43 |   | ШТ | 5,000  |   |   |
| 93  | Ул. окраска торцов лестничного марша за 2 раза масляной краской   | 3, 43 |   | М2 | 4,300  |   |   |
| 94  | Эмаль ПФ115 серая   |       |   | КГ | 1,600  |   |   |
| 95  | растворитель  |       |   | КГ | 0,100  |   |   |
| 96  | Установка вентилятора вытяжного в санузел Вентилятор вытяжной Maunfeld MFB10GW  | 3, 43 |   | ШТ | 2,000  |   |   |
| 97  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза  | 3, 43 |   | М2 | 31,000 |   |   |
| 98  | Шпатлевка водно-дисперсионная   |       |   | КГ | 15,800 |   |   |
| 99  | Грунтовка Bautor Primer Stop Flamme   |       |   | КГ | 6,200  |   |   |
| 100 | Краска негорючая КМО влагостойкая BAUTOR Stop Elamme КМО-LUX, бирюза  |       |   | КГ | 9,300  |   |   |
| 101 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных  | 3, 43 |   | МП | 32,800 |   |   |
| 102 | Плинтус керамогранитный, h=100мм, Керамогранит Italon Терравива Флор Проджект (Грэй), расход 0.102м2/мп   |       |   | М2 | 3,340  |   |   |
| 103 | Клей Кнауф Флекс расход 0,4кг/мп  |       |   | КГ | 13,120 |   |   |

| 1   | 2   | 3     | 4 | 5  | 6       | 7 | 8 |
|-----|---|-------|---|----|---------|---|---|
| 104 | Цветная затирка с противогрибковым эффектом CE 33 COMFORT, цвет «МАНХЕТТЕН 10» расход 0,1кг/мп                      |       |   | КГ | 3,280   |   |   |
| 105 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф100   | 3, 43 |   | МП | 12,000  |   |   |
| 106 | труба чугунная ф100мм   |       |   | МП | 12,000  |   |   |
| 107 | Установка колено чугунное канализационное Ду-100 90гр б/п ГОСТ 6942-98 с манжетой перехода на трубу ф50мм           | 3, 43 |   | ШТ | 1,000   |   |   |
| 108 | колено чугунное канализационное Ду-100 90гр б/п ГОСТ 6942-98  |       |   | ШТ | 1,000   |   |   |
| 109 | манжета резиновая переход с чугуна на трубу ф 50мм  |       |   | ШТ | 1,000   |   |   |
| 110 | Сплошное шпатлевание стен шпатлевкой Vetonit LR+ толщ.3 мм  | 3, 43 |   | М2 | 31,000  |   |   |
| 111 | Шпатлевка Vetonit LR (расход смеси 1,2кг на 1м2 толщ 1мм)   |       |   | КГ | 111,600 |   |   |
| 112 | Сплошное шпатлевание потолков шпатлевкой Vetonit LR+ толщ.3 мм  | 3, 43 |   | М2 | 22,300  |   |   |
| 113 | Шпатлевка Vetonit LR (расход смеси 1,2кг на 1м2 толщ 1мм)   |       |   | КГ | 80,280  |   |   |
| 114 | Разборка покрытий стен из керамической плитки   |       |   | М2 | 12,420  |   |   |
| 115 | Демонтаж трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения ф20мм из стальных трубопроводов без сохранения |       |   | МП | 20,000  |   |   |
| 116 | Отбивка эл. перфоратором штукатурки стен толщ.20 мм   |       |   | М2 | 84,000  |   |   |
| 117 | Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича вручную  | 3, 43 |   | М2 | 9,160   |   |   |
| 118 | Установка шкафа для уборочного инвентаря металлического ШРМ-22У   | 3, 43 |   | ШТ | 2,000   |   |   |
| 119 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой полов -23м2, стен - 7,8м2   | 3, 43 |   | М2 | 30,800  |   |   |
| 120 | праймер битумный "Техниколь" расход 0,35кг/м2   |       |   | КГ | 10,780  |   |   |
| 121 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумно-резиновой мастике 2слоя полов-23м2, стен 7,8м2  | 3, 43 |   | М2 | 30,800  |   |   |
| 122 | мастика битумно-резиновая кровельная расход 2,46кг/м  |       |   | КГ | 75,770  |   |   |
| 123 | Изопласт К ЭКП-4,5 к=1,16   |       |   | М2 | 35,730  |   |   |
| 124 | Изопласт К ЭКП-4,0 к=1,16   |       |   | М2 | 35,730  |   |   |

Материалы подрядчика

| № п/п | Ном. № (код ЕНС) | Наименование                        | Ед. изм. | Кол-во    | Цена за ед. | Сумма |
|-------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------|
| 1     |                  | раствор цементный М150мм            | М3       | 9,648     |             |       |
| 2     |                  | сухая смесь Ветонит ТТ              | КГ       | 2 263,550 |             |       |
| 3     |                  | Грунтовка Bautor Primer Stop Flamme | КГ       | 11,100    |             |       |

| №<br>п/п | Ном. №<br>(код ЕНС) | Наименование   | Ед. изм. | Кол-во  | Цена за ед. | Сумма |
|----------|---------------------|--|----------|---------|-------------|-------|
| 4        |                     | Краска негорючая КМО<br>влагостойкая BAUTOR Stop<br>Elamme КМО-LUX черная  | КГ       | 7,350   |             |       |
| 5        |                     | Шпатлевка водно-<br>дисперсионная  | КГ       | 28,070  |             |       |
| 6        |                     | Грунтовка КНАУФ<br>Мультигрунд   | КГ       | 15,860  |             |       |
| 7        |                     | Плитка KERAMA MARAZZI,<br>Калейдоскоп, арт 5009,<br>формат: 200х200х6.9мм,<br>необрезная, поверхность:<br>матовая, цвет: белый           | М2       | 93,000  |             |       |
| 8        |                     | Клей кнауф флизен  | КГ       | 348,750 |             |       |
| 9        |                     | Цветная водоотталкивающая<br>затирка с противогрибковым<br>эффектом CE 40<br>AQUASTATIC, цвет<br>«КИРПИЧНЫЙ 49».                         | КГ       | 46,500  |             |       |
| 10       |                     | Подвесной потолок Грильято<br>GL15 50*50 в комплекте<br>черный   | М2       | 22,960  |             |       |
| 11       |                     | Керамогранит Italon<br>Терравива Флор Проджект<br>(Грэй), натуральный<br>610010001935, 60х60 см,<br>толщина 9мм,<br>Артикул:610010001935 | М2       | 23,050  |             |       |
| 12       |                     | Клей Кнауф Флекс   | КГ       | 284,300 |             |       |
| 13       |                     | Цветная затирка с<br>противогрибковым эффектом<br>CE 33 COMFORT, цвет<br>«МАНХЕТТЕН 10»  | КГ       | 5,320   |             |       |
| 14       |                     | уголок 63х63х5 L=900ммх3шт   | КГ       | 18,000  |             |       |
| 15       |                     | кирпич керамический<br>одинарный 250х120х65  | ШТ       | 10      |             |       |
| 16       |                     | Радиатор биметаллический<br>Rifar Monolit 500 - 4 секции<br>(0,764кВт), цвет белый - 2шт,<br>в комплекте с кронштейнами<br>и крепежом    | ШТ       | 6       |             |       |
| 17       |                     | труб полипропиленовых со<br>стекловолокном 20х2.8мм  | МП       | 94,000  |             |       |
| 18       |                     | клипсы ф20мм   | ШТ       | 102     |             |       |
| 19       |                     | колесо полипропиленовое<br>90гр. ф20мм   | ШТ       | 106     |             |       |
| 20       |                     | труба канализационная ПП<br>ф110мм   | МП       | 15,000  |             |       |
| 21       |                     | хомут ф110мм   | ШТ       | 15      |             |       |
| 22       |                     | труба канализационная ПП<br>ф50мм  | МП       | 15,000  |             |       |
| 23       |                     | хомут ф50мм  | ШТ       | 15      |             |       |



| № п/п | Ном. № (код ЕНС) | Наименование  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|-------|------------------|---|----------|--------|-------------|-------|
| 24    |                  | Раковина накладная Jacob Delafon Vox EVD112 60 см, слив-перелив в комплекте Артикул EVD112-00 с гибкой подводкой  | шт       | 4      |             |       |
| 25    |                  | Унитаз с бачком напольный Aquanet Rimless Cetus 2.0 C1 LX-2903, Китай Артикул: 00257419 с гибкой подводкой  | шт       | 2      |             |       |
| 26    |                  | Смеситель Iddis Slide SLIBL00i01 для раковины, черный Код товара: 106153  | шт       | 4      |             |       |
| 27    |                  | Держатель для туалетной бумаги LEDEME LB71703B  | шт       | 2      |             |       |
| 28    |                  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА, ГЕЛЯ - АНТИСЕПТИКА KSITEX ASD-800S, 800 МЛ   | шт       | 3      |             |       |
| 29    |                  | Скоростная сушилка для рук Ksitex M-950AC JET Код товара: 21392   | шт       | 2      |             |       |
| 30    |                  | Настенное зеркало, безрамное, еврокромка, толщина 4мм, AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием 60x80  | шт       | 3      |             |       |
| 31    |                  | Система Фильтров для воды "Аквафор" трио, с краном (со смесителем) с крепежом   | шт       | 2      |             |       |
| 32    |                  | Светильник SVETHOLL, Астэри, подвесной, D200 H100, LED 14W, питание 220В, 3000К, цвет корпуса черный<br>муар<(><<>>(>,<(><<>>)> CB04, IP54, температура эксплуатации от 0 до +40С, УХЛ4 артикул: INAS1-100000-020030005 CB04-3000-H20101-CB04-P102-PR13-3000-54 | шт       | 8      |             |       |
| 33    |                  | Накладной светодиодный светильник с опаловым рассеивателем, размеры 1410x50x70 мм, Цвет корпуса черный<(><<>>(>,<(><<>>)> Источник света - LED 28 Вт, 3000К, IP4  | шт       | 3      |             |       |
| 34    |                  | Выключатель двухклавишный скрытого монтажа Jung, коллекция LS 990, цветсветло-серый (пластик), 16А, IP44, 220В  | шт       | 2      |             |       |

| №<br>п/п | Ном. №<br>(код ЕНС) | Наименование   | Ед. изм. | Кол-во  | Цена за ед. | Сумма |
|----------|---------------------|--|----------|---------|-------------|-------|
| 35       |                     | Монтажная коробка  | ШТ       | 12      |             |       |
| 36       |                     | Выключатель<br>одноклавишный скрытого<br>монтажа Jung, коллекция LS<br>990, цвет светло-серый<br>(пластик) 16А, IP44, 220В   | ШТ       | 4       |             |       |
| 37       |                     | Розетка штепсельная<br>однополюсная с заземлением в<br>комплекте с рамкой скрытого<br>монтажа Jung, 220В<br>коллекция LS 990, цвет<br>светло-серый(пластик)                    | ШТ       | 4       |             |       |
| 38       |                     | Кран шаровый ф20мм с<br>американкой  | ШТ       | 10      |             |       |
| 39       |                     | кабель ВВГнг-LS сеч 3х1,5мм  | МП       | 55,000  |             |       |
| 40       |                     | кабель ВВГнг-LS сеч 3х2,5мм  | МП       | 65,000  |             |       |
| 41       |                     | труба гофрированная ф16мм  | МП       | 120.000 |             |       |
| 42       |                     | дверной блок пластиковый<br>Aquadoor, бирюза, 2100х800, с<br>фурнитурой, ручками, замком   | ШТ       | 1       |             |       |
| 43       |                     | дверной блок Kapelli classic<br>гладкая моноколор,<br>2000х630мм -3шт RAL9005, с<br>фурнитурой, ручками, замком  | ШТ       | 4       |             |       |
| 44       |                     | Пена монтажная для<br>герметизации стыков в<br>баллончике емкостью 0,85 л  | ШТ       | 9       |             |       |
| 45       |                     | дюбели монтажные 10х130мм  | ШТ       | 47      |             |       |
| 46       |                     | Столешница для раковин<br>искусственный акриловый<br>камень Corian (цвет Antracite)<br>1000х600х250мм с опорой для<br>столешницы из<br>искусственного камня<br>600х120х450-2шт | ШТ       | 4       |             |       |
| 47       |                     | Мыльница PROFFI HOME<br>MATT PH10893 Арт.<br>93736918 Полипропилен   | ШТ       | 4       |             |       |
| 48       |                     | Ершик для туалета IDDIS,<br>PETBLP0i47 Артикул<br>PETBLP0i47a  | ШТ       | 2       |             |       |
| 49       |                     | Крючок однорожковый<br>L=52мм черный матовый   | ШТ       | 4       |             |       |
| 50       |                     | Корзина для мусора 14 л<br>пластик черная (29х30 см),<br>Комус, Арт. 476506  | ШТ       | 4       |             |       |

| №<br>п/п | Ном. №<br>(код ЕНС) | Наименование   | Ед. изм. | Кол-во  | Цена за ед. | Сумма |
|----------|---------------------|--|----------|---------|-------------|-------|
| 51       |                     | Лестничное ограждение:<br>Материал исполнения: металл<br>с порошковой окраской в<br>желтый матовый цвет RAL<br>1028, поручень из<br>металлической трубы<br>прямоугольного сечения,<br>покрытый серой эмалью RAL<br>7004 Д. | МП       | 5,000   |             |       |
| 52       |                     | Доводчик верхнего<br>расположения с рычажной<br>тягой, цвет черный, для<br>работы с дверями массой от<br>90 до 125 кг, доводчик<br>DOORLOCK 77N (Арт: 75543)   | ШТ       | 5       |             |       |
| 53       |                     | Эмаль ПФ115 серая  | КГ       | 1,600   |             |       |
| 54       |                     | растворитель   | КГ       | 0,100   |             |       |
| 55       |                     | Краска негорючая КМО<br>влагостойкая BAUTOR Stop<br>Elamine КМО-LUX, бирюза,<br>серая  | КГ       | 9,300   |             |       |
| 56       |                     | Вентилятор вытяжной<br>Maunfeld MFB10GW  | ШТ       | 2       |             |       |
| 57       |                     | Плинтус керамогранитный,<br>h=100мм, Керамогранит Italon<br>Терравива Флор Проджект<br>(Грэй)  | М2       | 3,340   |             |       |
| 58       |                     | труба чугунная ф100мм  | МП       | 12,000  |             |       |
| 59       |                     | колено чугунное<br>канализационное Ду-100 90гр<br>б/н ГОСТ 6942-98   | ШТ       | 1       |             |       |
| 60       |                     | манжета резиновая переход с<br>чугуна на трубу ф 50мм  | ШТ       | 1       |             |       |
| 61       |                     | дюбель с шурупом 6х3,5   | ШТ       | 170     |             |       |
| 62       |                     | Шпатлевка Vetosit LR+  | КГ       | 191,880 |             |       |
| 63       |                     | шкаф для уборочного<br>инвентаря ШРМ-22У   | ШТ       | 2       |             |       |
| 64       |                     | Изопласт К ЭКП-4,5   | М2       | 35,730  |             |       |
| 65       |                     | Изопласт П ЭПП-4,0   | М2       | 35,730  |             |       |
| 66       |                     | праймер битумный<br>"Технониколь"  | КГ       | 10,780  |             |       |
| 67       |                     | мастика битумно-резиновая<br>кровельная  | КГ       | 75,770  |             |       |

Составил:

Начальник ПЕ:

должность

подпись

(инициалы, фамилия)

тел.

Начальник :

| должность | подпись | (инициалы, фамилия) | тел. |
|-----------|---------|---------------------|------|
|-----------|---------|---------------------|------|

УМТС:

| должность | подпись | (инициалы, фамилия) | тел. |
|-----------|---------|---------------------|------|
|-----------|---------|---------------------|------|

Подрядчик:

| должность | подпись | (инициалы, фамилия) | тел. |
|-----------|---------|---------------------|------|
|-----------|---------|---------------------|------|

|                                 |                             |                                     |                 |      |            |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|------|------------|
| Статус<br>ведомости<br>дефектов | «Сформирована»              | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | тел. |            |
|                                 | «Согласована с ФЦО»         | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | тел. |            |
|                                 | «Передана в ИС ПКР»         | <input checked="" type="checkbox"/> | Г. А. Коршунова | тел. | 04.04.2025 |
|                                 | «Согласована на торги»      | <input checked="" type="checkbox"/> | Г. А. Коршунова | тел. | 08.04.2025 |
|                                 | «Передана на торги»         | <input type="checkbox"/>            |                 | тел. |            |
|                                 | «Согласована с подрядчиком» | <input type="checkbox"/>            |                 | тел. |            |
|                                 | «На согласовании УМТС»      | <input type="checkbox"/>            |                 | тел. |            |
|                                 | «МТР подрядчика в коррект.» | <input type="checkbox"/>            |                 | тел. |            |
|                                 | «МТР подрядч. согласованы»  | <input type="checkbox"/>            |                 | тел. |            |
|                                 | «Утверждена»                | <input type="checkbox"/>            |                 | тел. |            |