

Куратор:

ФЦО (ТУ)

Статья и х-ка:

4.01.02

2.03.01 или др., пром/непром [СОФ]

Заказчик, площадка:

Транспортный цех

полное наименование структурного подразделения, цеха, участка

Объект:

ПОДЪЕЗДНОЙ Ж/Д ПУТЬ Пути №№ 301, 302, 30 3, 304, 305, 306, 307, 309, 309 - 311, 3 18 - 328, 319, 319 -

Наименование технического места или единицы оборудования

Подрядчик:

Подряд внешний "На торги"

Наименование подрядной организации

Вид работ:

Кап.ремонт линейных объектов

Номер Заказа ТОРО:

101009867082

Лот №:

Договор №:

Протокол торгов №:

Площадка:

ПН

Ведомость дефектов № 101009867082

на (наименование выполняемой работы, оборудования) КРЛО нечетной горловины ст. Фабричная.(стр 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327 + 485 м. пути.) КГМК_ТЦ.ТПР.000545

Основное средство: ПОДЪЕЗДНОЙ Ж/Д ПУТЬ Инв. № 02615 Начало работ: 01.09.2025 Окончание работ: 31.12.2025

При осмотре объекта определили условия и необходимость использования следующего комплекса работ:

Ремонт железных дорог

Условия производства работ: (Описание внешних условий при производстве работ)

6 Вблизи объектов, нах. под выс. напр.

44 Работа на открытой площадке

№ п/п	Наименование и технические характеристики оборудования, узлов. Описание дефектов. Расчет объемов работ.	Условия производства работ	Номер чертежа, проекта на изготовление	Необходимый объем работ		Масса, кг	
				Ед. изм.	Кол–во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КРЛО нечетной горловины КГМК_ТЦ.ТПР.0005ы ст. Фабричная. (стр 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327 + 485 м. пути.)				1,000		

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Демонтаж стрелочного перевода. Тип Р65, марка 1/9, брусья деревянные. Вырезка загрязненного щебеночного балласта с использованием механизированного инструмента - 297 м3. Монтаж стрелочного перевода-Тип Р65, марка 1/9, брусья деревянные. Балластировка стрелочного перевода машинами балластировочными, балласт щебеночный Фр 20-40 мм, объём 250м3. Выправка стрелочного перевода обыкновенного шпалоподбойками Тип Р65, марка 1/9, балласт щебёночный. Сверление горизонтальных отверстий в рельсах диам.22мм глубина 18мм станками рельсосверлильными, 50 отверстий.	6, 44		кмп стр-к	7,000		
3	Установка рельсовых креплений КД65	6, 44		кмп	518,000		
4	Демонтаж пути раздельным способом. Рельс Р65, шпалы деревянные, эюра 1840шт/км.	6, 44		м. пути	485,000		
5	Вырезка загрязненного щебеночного балласта с использованием механизированного инструмента.	6, 44		м3	485,000		
6	Монтаж пути раздельным способом. Рельс Р65 длина 12,5 м шпалы деревянные, эюра 1840 шт/км. Крепление костыльное при числе 10шт.костылей на шпалу.	6, 44		м.пути	485,000		
7	Балластировка пути машинами балластировочными. Рельс Р65, шпалы деревянные, эюра 1840 шт/км, балласт щебеночный фр 20-40 мм.	6, 44		м3	485,000		
8	Выправка пути на деревянных шпалах с постановкой на проектную ось. Рельс Р65, эюра шпал 1840 шт/км.	6, 44		м.пути	485,000		
9	Приварка стыковых соединителей ручной электродуговой сваркой	6, 44		шт	200,000		
10	Установка противоугонов П65	6, 44		шт	1 080,000		
11	Резка металлолома. Тип 5А (рельсовый негабаритный) силами подрядчика.			т	147,000		
12	Погрузка механизированным способом металлолома силами подрядчика (резанные рельсы, стрелочные переводы, мелкие рельсовые крепления).			т	152,000		
13	Транспортировка металлолома автотранспортом на склады АО "КГМК". Расстояние 5 км. силами подрядчика			т	152,000		
14	Погрузка механизированным способом мусора (негодные шпалы, строительный мусор) силами подрядчика.			т	134,000		

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Транспортировка мусора (негодные шпалы, строительный мусор) на место временного складирования силами подрядчика. На расстояния 5 км.			т	134,000		
16	Стяжка мет. Черт.11-2018-СЗМ-012: цена за единицу 9 200 руб. Прокладка ЦП361 ТУ 32 ЦП 815: цена за единицу 90 руб.				1,000		

Материалы давальческие

№ п/п	Ном. № (код ЕНС)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	LIM_777777	Нераспределенные лимиты	СТМ	4 315 970		
2	069982	Электрод ОЗС-12-3,0 ГОСТ 9466-75	КГ	8,000		
3	577006	Противоугон 1П65 ТУ 32 ЦП 811	Т	1,382		
4	363145	Накладка 1Р65 ГОСТ 33184	Т	4,720		
5	182252	Болт клеммный М22х80	Т	0,316		
6	391089	Рельс Р65-Т1-К76Ф-12.5 3/2	Т	64,880		
7	037889	Клемма ПК ГОСТ 22343	Т	0,586		
8	577030	Болт М27-8gx160.40X ГОСТ 11530	Т	0,544		
9	546763	Брус деревян. пропит. Тип I, А4	КМП	7		
10	434154	Стык АпАТЭК Р65ВП ЦП 499 ОСТ 32.169	КМП	26		
11	133505	Прокладка Д65 ТУ 32 ЦП 815	ШТ	1 754		
12	449867	Шайба 22.40С ГОСТ 21797	КГ	106,256		
13	144447	Соединитель рельс. стык. РЭСФ-02 МГ-70	ШТ	200		
14	336458	Шпала Тип I	ШТ	877		
15	577002	Подкладка КД-65 черт.0472-002-01В ПКБ ЦП	Т	4,443		
16	136496	Костыль 165 ГОСТ 5812	Т	4,784		
17	069975	Шуруп 1-24x170 809	Т	2,386		
18	263305	Подкладка Д65 ГОСТ 32694	Т	13,436		
19	492859	Перевод Р-65 1/9 ЛПТП.665121.101	КМП	5		
20	492867	Перевод Р-65 1/9 ЛПТП.665121.101-01	КМП	2		
21	687313	Щебень фр.20-40 гр.2 И3 F50 ГОСТ 8267-93	М3	835,000		
22	690163	Гайка М22-7Н.5.С.019 ГОСТ 16018	Т	0,113		
23	577026	Прокладка ЦП361 ТУ 32 ЦП 815	ШТ	458		
24	3292006	Стяжка мет. черт.11-2018-СЗМ-012	КМП	70		

Составил:

Начальник ПЕ:

должность	подпись	(инициалы, фамилия)	тел.
-----------	---------	---------------------	------

Начальник ЦТиСО:

Начальник отдела автотранспорта	С. А. Бедрин		
должность	подпись	(инициалы, фамилия)	тел.

УМТС:

должность	подпись	(инициалы, фамилия)	тел.
-----------	---------	---------------------	------

Подрядчик:

должность	подпись	(инициалы, фамилия)	тел.
-----------	---------	---------------------	------

Статус ведомости дефектов	«Сформирована»	<input checked="" type="checkbox"/>	С. Г. Бородавченко	тел.	01.11.2023
	«Согласована с ФЦО»	<input checked="" type="checkbox"/>		тел.	
	«Передана в ИС ПКР»	<input checked="" type="checkbox"/>	Е. В. Туркина	тел.	08.07.2024
	«Согласована на торги»	<input checked="" type="checkbox"/>	Т. КСИП (SAP PO)	тел.	10.07.2024
	«Передана на торги»	<input type="checkbox"/>		тел.	
	«Согласована с подрядчиком»	<input type="checkbox"/>		тел.	
	«На согласовании УМТС»	<input type="checkbox"/>		тел.	
	«МТР подрядчика в коррект.»	<input type="checkbox"/>		тел.	
	«МТР подрядч. согласованы»	<input type="checkbox"/>		тел.	
	«Утверждена»	<input type="checkbox"/>		тел.	