

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на закупку оборудования
 для МТФ ПАО «ГМК Норильский Никель»

№	Основные данные и требования	Характеристика основных данных и требований	
1	Заказчик	Перегрузочный терминал Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»	
2	Наименование оборудования	Блок Модуль 4000*4800*2400 с доставкой и монтажем	
3	Назначение и область применения	Для обогрева сотрудников складской службы	
4	Количество	1 шт.	
5	Комплектация и упаковка	Заводская упаковка Руководство пользования	
6	Силовой каркас	Холодногнутый профиль, окрашенный RAL (2011,2003,2008), размеры 100/120x50x3 мм Угловые стойки - 75x75x5/90x90x3мм Крепление под спредер предусмотрено. Закладная под купол из угла 75x75x5 по центру здания	
7	Внутренний каркас	Деревянный, обрешетка из доски Брус, размеры 200*40 мм, потолочные лаги - брус 100x40мм	
8	Кровля	Металлический лист, плоский, сварной 1 мм (швы обработанные мастикой, эмалированные) + двускатная кровля на деревянной стропиле, покрытие профлистом 0,45 мм с полимерным покрытием RAL(2011,2003,2008) , свесы по 400мм, конек 1200мм, купол D 600мм	
9	Внешняя отделка	Имитация бруса	
10	Внутренняя отделка (стены)	Вагонка Штиль (кедр)	
11	Окно	ПВХ 1,4x1,2м П/о двухкамерный стеклопакет	1 шт.
12	Утепление (пол, стены, потолок)	Утеплитель плитного типа URSA, KNAUF, ISOVER или аналог, толщина 200 мм, Изоспан А, Б	
13	Пол черновой	Обрезная доска 100*25мм, Брус 100*40 мм шаг 600 мм. ДСП 20мм + настил линолеума	
14	Дверь входная	Дверь металлическая утепленная с врезным замком RAL (2011,2003,2008)	2 шт.
15	Электрика	Светильники LED Двойные розетки Выключатели	6 шт. 6 шт. 2 шт.

		Автоматы Проводка в кабель канале Электрика по схеме заказчика	
16	Вентиляция отопление	и Тепловая завеса трёхфазная с датчиком температуры и терморегулятором	1 шт
17	Дверь межкомнатная	МДФ с врезным замком	1 шт.
18		<div style="text-align: center;"> </div>	

Ведущий специалист
 (Должность)
Начальник складской
службы
 (Начальник отдела)

(подпись)

 (подпись)

Е.Е. Самсонова
 (ФИО)
Е.С. Борисова
 (ФИО)